ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานัย - หนองไฟ หมู่ที่ 3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางขนาดเบา	1,000	ตรม.	-	-	1.46	1,460.00	1,460.00
2	ปรับเกรดตกแต่งคันทางบดอัด	1,000	ตรม.	-	-	8.42	8,420.00	8,420.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบม.	359.71	14,388.40	25.00	1,000.00	15,388.40
4	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	120	ลบม.	2,000.00	240,000.00	306	36,720.00	276,720.00
5	ตะแกรงลวด WIRE MESH	800	ตรม.	25	20,000.00	5	4,000.00	24,000.00
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15	200.2	กก.	19.85	3,973.17	3.30	660.53	4,633.69
7	เหล็กเส้นกลม SD 30 DB16	-	กก.	-		3.30	-	
8	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19	35.68	กก.	22.29	795.30	2.90	103.47	898.77
9	งานไม้แบบติดตามยาวสองข้าง	200	เมตร	-	-	12.42	2,484.00	2,484.00
10	ไม้แบบ 50%	27.36	ลบ.ฟ.	400	10,944.00	-	-	10,944.00
11	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	32	อัน	6.1	195.20	-	-	195.20
12	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	39	78.00	-	-	78.00
13	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	10.00	ลิตร	10	100.00	-	-	100.00
14	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ(รวมค่าขนส่ง)	30.00	ลบม.	384.50	11,535.00	17.17	515.10	12,050.10
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				**302,009.07**		55,363.10	**357,372.16**
	ยอดยกไป ปร.5							