# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานกรุยทางขนาดเบา | 1,000 | ตรม. | - | - | 1.46 | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 2 | ปรับเกรดตกแต่งคันทางบดอัด | 1,000 | ตรม. | - | - | 8.42 | 8,420.00 | 8,420.00 |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 40 | ลบม. | 359.71 | 14,388.40 | 25.00 | 1,000.00 | 15,388.40 |
| 4 | คอนกรีตโครงสร้าง ( fc' 240 ksc) | 120 | ลบม. | 2,000.00 | 240,000.00 | 306 | 36,720.00 | 276,720.00 |
| 5 | ตะแกรงลวด WIRE MESH | 800 | ตรม. | 25 | 20,000.00 | 5 | 4,000.00 | 24,000.00 |
| 6 | เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15 | 200.2 | กก. | 19.85 | 3,973.17 | 3.30 | 660.53 | 4,633.69 |
| 7 | เหล็กเส้นกลม SD 30 DB16 | - | กก. | - | | 3.30 | - | |
| 8 | เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19 | 35.68 | กก. | 22.29 | 795.30 | 2.90 | 103.47 | 898.77 |
| 9 | งานไม้แบบติดตามยาวสองข้าง | 200 | เมตร | - | - | 12.42 | 2,484.00 | 2,484.00 |
| 10 | ไม้แบบ 50% | 27.36 | ลบ.ฟ. | 400 | 10,944.00 | - | - | 10,944.00 |
| 11 | ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.) | 32 | อัน | 6.1 | 195.20 | - | - | 195.20 |
| 12 | แผ่นโฟม | 2.00 | แผ่น | 39 | 78.00 | - | - | 78.00 |
| 13 | แอสฟัลท์อุดรอยต่อ | 10.00 | ลิตร | 10 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 14 | หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ(รวมค่าขนส่ง) | 30.00 | ลบม. | 384.00 | 11,520.00 | 17.17 | 515.10 | 12,035.10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | - | | - | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร | | | | **301,994.07** | | 55,363.10 | **357,357.16** |
| | **ยอดยกไป ปร.5** | | | | | | | |