

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ อำเภอพรมหันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ถนน

ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายยางไข่ - บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลอินทร์ อำเภอพรมหันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. เสริมท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมยาแนวท่อและถมดินหลังท่อ
2. เสริมท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 2 ท่อน พร้อมยาแนวท่อและถมดินหลังท่อ
3. เสริมท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน พร้อมยาแนวท่อและถมดินหลังท่อ
4. ถมดินลูกรังไหล่ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 159 ลบ.ม. เกลี่ยพร้อมบดอัดเรียบ
5. ถมหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 85 เมตรหนา 0.10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 34 ลบ.ม.

เกลี่ยพร้อมบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

หน่วยงานดำเนินการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ อำเภอพรมหันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	74,297.67	1.3624	101,223.15	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลัก 1 ป้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				101,223.15	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				101,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา.

(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายอุทัย จุลบล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดำรง อักษรกาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสันต์ กิ่งรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

