

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอรพมทรี จังหวัณครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay)สายบ้านป่าหวดดำ - หน้ापสี่ง หมู่ที่ 3 ต.อินทรี อ.พรหมทรี จ.นคศรีธรรมราช

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.60 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1400 ตารางเมตร

งานไหล่ทาง คอนกรีตาดขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอินทรี อำเภอรพมทรี จังหวัณครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมหลุมบ่อ	9.6	ตัน	1,880.63	18,054.02	
2	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร	2	ท่อน	488.84	977.68	
3	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร	2	ท่อน	395.88	791.76	
4	งานเสริมไหล่ทางดินลูกรัง(บดอัดเรียบ)	40	ลบ.ม.	248.21	9,928.40	
5	งานหินคลุกชั้นพื้นทาง(บดอัดเรียบ)	60	ลบ.ม.	830.52	49,831.20	
6	งานแตกโคล้ด	920	ตร.ม.	29.25	26,910.00	
7	งานไพรมโคล้ด	480	ตร.ม.	29.25	14,040.00	
8	งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	1,400	ตร.ม.	225.77	316,078.00	
9	งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร	50	ตร.ม.	289.03	14,451.50	
10	งานไหล่ทางคอนกรีตาด	1	งาน	74,003.24	74,003.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				525,065.80	
	Factor F = 1.3624				715,349.65	
11	งานป้ายประชาสัมพันธั์ชั่วคราว	0	ป้าย	-	-	
12	งานป้ายประชาสัมพันธั์ถาวร ตามแบบ อบต.	1	ป้าย	-	-	
	ราคารงบประมาณ (บาท)				715,349.65	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ				715,000.00	

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัณครศรีธรรมราช ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักคดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 26.00- 26.99 บาทต่อลิตร