สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน -

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล

หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ถมดินลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. สูง 2.00 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเรียบ
2. เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ท่อ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ
3. ติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล (ซับเมอส) ขนาด 3HP220V ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 48 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 งาน ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานดำเนินการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	285,847.60	1.3074	373,717.15	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ปั๊มน้ำบาดาล(Submersible Pump) 1 ชุด	65,500.00		65,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	7,440.00		7,440.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,350.00		1,350.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ค่าธรรมเนียมเจาะบ่อบาดาล	510.00		510.00	- พื้นที่ฝนตกชุก
6	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	8,200.00		8,200.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	4,621.50		4,621.50	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก 1 ป้าย	-		-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			461,338.65	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			**461,000.00**	**90 วัน**
	(ตัวอักษร) **(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**				

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณราคา.
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....ตรวจสอบ
(นายอุทัย จุลบล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ
(นายดำรงค์ อักษรกาญจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ
(นายสันต์ กิ่งรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี