

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอรพทศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ประปา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม หมู่ที่ 4 บ้านโปน

โดย 1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาล หอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งระบบถังกรองตามรายละเอียดของ อบต.อินทรี และเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน ใช้ท่อ พี.วี.ซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 7,917 เมตร จุดจ่ายน้ำจำนวน 78 จุด (ตามรายละเอียดของ อบต.อินทรี)

2. ติดตั้งหัวแก๊สจ่ายน้ำดับเพลิง ขนาด 4"x3" จำนวน 1 จุด

3. ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3" จำนวน 1 ตัว

วางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 19 ท่อน

4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

1	ประเภทงาน ประปา	2,322,452.04	1.3074	3,036,373.80	Factorภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลัก 1 ป้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				3,036,373.80	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				3,036,000.00	120 วัน
(ตัวอักษร)		(สามล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. อินทรี ๔๒๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓,๐๓๖,๐๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอภัย จุลบล)

ลงชื่อ ส.อ.....กรรมการ

(สมบัติ นิสรา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านโปน ตำบลอินทรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานฐานรากและวัสดุถม(หอดึงสูง,ดึงกรอง)	-		-	-	-	-	-
1.1	เสาเข็ม คอร0.20x0.20x10 ม.	25	ต้น	2,028.00	50,700.00	548.00	13,700.00	64,400.00
1.2	งานสลักเกลียวยึดฐานราก(ยึดฐาน)	12	ตัว	650.00	7,800.00	195.00	2,340.00	10,140.00
1.3	สกัดหัวเสาเข็ม	25	ต้น	0	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00
1.4	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	18	ลบ.ม	0	0.00	148.00	2,664.00	2,664.00
1.5	ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น	1.0	ลบ.ม	350.00	350.00	91.00	91.00	441.00
1.6	คอนกรีตหยาบ	1.0	ลบ.ม	1,822.43	1,822.43	398.00	398.00	2,220.43
1.7	คอนกรีต 1:2:4	12.00	ลบ.ม	2,028.04	24,336.48	398.00	4,776.00	29,112.48
1.8	เหล็ก RB 9	0.059	ต้น	22,006.55	1,298.38	4,100.00	241.90	1,540.28
1.9	เหล็ก RB12	0.20	ต้น	21,572.90	4,314.58	3,300.00	660.00	4,974.58
1.10	เหล็ก RB15	0.250	ต้น	21,532.71	5,383.17	3,300.00	825.00	6,208.17
1.11	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	53.27	799.05	-	-	799.05
1.12	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	400.00	4,800.00	133.00	1,596.00	6,396.00
1.13	ตะปู	10.00	กก.	53.74	537.40	-	-	537.40
2	งานระบบหอดึง							
	หอดึงสูง ขนาด 20 ลบ.ม	1.00	โครงการ	280,000	280,000.00	0	0	280,000.00
	(รูปทรงเขมเปญ)							
3	งานระบบกรอง							
	ถังกรองสนิมพร้อมวาล์วแบบลิ้นปีกผีเสื้อ	1.00	โครงการ	80,000.00	80,000.00	0	0	80,000.00
	รวมยอดยกไป				462,141.49		31,791.90	493,933.39

[illegible]