

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๕-๒๑ สายซอยแพทย์รัตน์ หมู่ที่ ๔
บ้านทุ่งโคระ ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๕-๒๑ สายซอยแพทย์รัตน์ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งโคระ ตำบลอินคีรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี / องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,648,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,921,284.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดำรงค์ อักษรกาญจน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.อินคีรี

7.2 สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

7.3 ไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์

28 มกราคม 2564 10:41:45

แบบสรุปรายการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแพทย์รัตน์

ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 1,500.00 เมตร

งาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

เลขที่

จำนวน

แผ่น

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ถนน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาประเมิน
	งานปรับพื้นที่							
	- ดินถมปรับระดับพื้นที่	ลบ.ม.	40.00	240.57	9,622.80	1.3624	327.75	13,110.10
	- งานเกรดแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	7,500.00	1.68	12,600.00	1.3624	2.29	17,166.24
	งานผิวจราจร							
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	300.00	449.00	134,700.00	1.3624	611.72	183,515.28
	- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	6,000.00	397.72	2,386,296.00	1.3624	541.85	3,251,089.67
	งานรอยต่อ							
	- LONG ITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
	- EXPANSION JOINT	ม.	120.00	92.83	11,139.86	1.3624	126.47	15,176.95
	- CONTRUCITON JOINT	ม.	1080.00	46.97	50,722.77	1.3624	63.99	69,104.71
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	2,061.51	-	1.3624	2,808.60	-
	งานไหล่ทาง							
	- งานหินคลุก	ลบ.ม.	75.00	459.05	34,428.75	1.3624	625.41	46,905.73
	- ดินถม	ลบ.ม.	150.00	240.57	36,085.50	1.3624	327.75	49,162.89
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	(นายอุทัย จุลบล) ผู้อำนวยการกองช่าง	3,000.00
TOTAL								3,648,231.56
คิดเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้น								3,648,000.00
(ตัวอักษร)		(สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)						

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายไมตรี เกื้อยประดิษฐ์

นายอุทัย จุลบล

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายดำรงค์ อักษรกาญจน์

นายสันต์ กิ่งรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี