

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนรายการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	งานอาคาร
☐ เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐ หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง
☐ แบบเลขที่	รายการที่ 1
☐ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4	จำนวน 1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อ	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน / บาท	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ประมาณงานรั้วพร้อมป้าย	675,162	1.3066	881,492	เงินสงวนไว้จ่าย - % เงินประกันผลงานหัก - % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			881,492	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	80 เมตร		881,000	**
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	11,013 บาท / เมตร			

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อินทรี ที่ 37/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 881,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ..... (สมปิติ นิสรา) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไมตรี เกตุยงประเสริฐ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศุภา ศิษฐ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท

☐ เจ้าของอาคาร

☐ สถานที่ก่อสร้าง

☐ หน่วยงานออกแบบและรายการ

☐ แบบเลขที่

งานอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรี

ตำบลอินทรี อำเภอพนาศรี จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	งานโครงสร้าง						
1.1	ขุดดิน 7	104.33	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,329.00
1.2	ถมดิน	115.12	ลบ.ม.	240.00	27,628.00	-	-
1.3	ทรายรตบอัดแน่น	8.90	ลบ.ม.	700.00	6,227.00	91.00	809.00
1.4	เสาเข็ม คอ.ส.เหลี่ยม ขนาด 0.15X0.15X12.00 m.	2.00	ต้น	1,700.00	3,400.00	300.00	600.00
1.5	คอนกรีตหยาบ 180 ksc	5.93	ลบ.ม.	2,242.99	13,301.00	398.00	2,360.00
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	11.55	ลบ.ม.	2,355.14	27,211.00	485.00	5,604.00
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	74.86	ตร.ม.				
	- ค่าแบบหล่อ X	74.86	ตร.ม.	217.50	16,282.00	133.00	9,956.00
	- ไม้ค้ำ	44.92	ลบ.ฟ.	217.50	9,769.00		-
	- ตะปู	43.42	กก.	51.40	2,232.00		-
1.8	เหล็กเสริมคอนกรีต						
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	224.74	กก.	27.79	6,245.00	3.30	742.00
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	18.16	กก.	26.50	481.00	3.30	60.00
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	450.00	กก.	27.10	12,194.00	3.30	1,485.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
	- วัสดุอุปกรณ์ รวมข้อ 1	12.35	กก.	56.39	696.00	-	-
2	งานก่ออิฐ - ก่ออิฐฐาน - ก่ออิฐรอบเสาเข็ม รวมข้อ 2	27.00 160.00	ตร.ม. ตร.ม.	285.00 285.00	7,695.00 45,600.00	78.00 78.00	2,106.00 12,480.00
3	งานป้าย - หินอ่อนพื้นป้าย - หัวอิฐระแนงตามเสาด สูง 30 ซม. หน้า 2 นิ้ว - หัวอิฐระแนงตามเสาด สูง 20 ซม. หน้า 1 นิ้ว - คราสีลูกกลิ้งหินอ่อน - ทรายละเอียดสำหรับหินอ่อน รวมข้อ 3	19.16 17.00 2.00 1.51 1.00	ตร.ม. ตัว ตัว ตร.ม. ซก	795.00 500.00 300.00 795.00 3,000.00	15,232.00 8,500.00 600.00 1,200.00 3,000.00	265.00 150.00 90.00 265.00 900.00	5,077.00 2,550.00 180.00 400.00 900.00
4	งานบัวตกแต่งเสาเข็ม - บัวหินอ่อนพื้นป้าย - บัวหินอ่อนตามป้าย - บัวปูนปั้นเสาเข็ม สูง 3.00 เมตร - บัวปูนปั้นเสาเข็ม สูง 3.25 เมตร - บัวปูนหล่อตาม รวมข้อ 4	18.00 2.00 19.00 6.00 60.60	ม. ซก ซก ซก ม.	300.00 5,000.00 1,500.00 1,600.00 100.00	5,400.00 10,000.00 28,500.00 9,600.00 6,060.00	90.00 1,500.00 450.00 480.00 30.00	1,620.00 3,000.00 8,550.00 2,880.00 1,818.00
5	งานประติมากรรม						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
5	- ประชั้วเหล็ก ขนาด 1.90x6.10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ - ประชั้วเหล็ก ขนาด 1.90x1.13 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมข้อ 5	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	9,000.00	18,000.00
		4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	1,800.00	7,200.00
6	งานรั้วเหล็ก - รั้วเหล็ก IF1 - รั้วเหล็ก IF2 - รั้วเหล็ก IF3 - รั้วเหล็ก IF4 รวมข้อ 6	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	900.00	4,500.00
		3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00	960.00	2,880.00
		4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	720.00	2,880.00
		1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	840.00	840.00
7	งานทางเท้า - มอรัเท้า - งานทรายรองพื้นปฐะดับ - งานคืบถนนบดอัดแน่น - แฉนโม่สังกราท - งานแผ่นปูทางเท้า Pavement(PA02สีแดง) รวมข้อ 7	10.00	ลบ.ม.	900.00	9,000.00		-
		5.00	ลบ.ม.	700.00	3,500.00	99.00	495.00
		10.00	ลบ.ม.	240.00	2,400.00	-	-
		97.00	ตร.ม.	25.00	2,425.00	-	-
		97.00	ตร.ม.	354.00	34,338.00	50.00	4,850.00
8	งาน R.C.LOAD - งานทรายรองพื้นปฐะดับ - งานคอนกรีตเสริมแรง 320 ksc. - เหล็กเสริม Wire Mesh Ø 4.00 มม. @ 0.20# ม. - Dowel Bar DB Ø 12 มม.	4.80	ลบ.ม.	-	-	46.00	221.00
		14.40	ลบ.ม.	2,523.36	36,336.00	306.00	4,406.00
		96.00	ตร.ม.	27.00	2,592.00	5.00	480.00
		160.00	กก.	27.10	4,336.00	3.40	544.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
	- แอสฟัลท์ - แบบหล่อคอนกรีต รวมข้อ 8	5.00 16.00	ลิตร ม.	16.80 -	84.00 -	4.50 18.85	23.00 302.00
9	งานสี - สีอะคริลิก - สีกันสนิม รวมข้อ 9	187.00 103.00	ตร.ม. ตร.ม.	44.00 58.00	8,228.00 5,974.00	34.00 35.00	6,358.00 3,605.00
	รวม ข้อ 1+2+3+4+5+6+7+8+9						