

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๕-๑๘ สายพาราวัต-โนไร่ หมู่ที่ ๑
บ้านน้ำแคบตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๕-๑๘ สายพาราวัต-โนไร่ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำแคบตำบลอินคีรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี / องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,424,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,432,112.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดำรงค์ อักษรกาญจน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.อินคีรี

7.2 สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

7.3 ไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์

18 มกราคม 2564 10:08:04

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ธ.185-18 สายพาราวิติ-ไผ่หนูที่ 1 บ้านน้ำแม่ตำบลอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) /ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

น.ศ.ถ. 185-18 สายพาวเวอร์-ใบไร่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแควตำบลลิ้นควี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
3.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานวางบ้านและชุดท่อ							
	1.1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1	งานวางบ้านและชุดท่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,000.000	1.68	8,400.00	1.3988	2.34	11,749.92
	2	งานรื้อพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรื้อพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
6.1	2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	200.000	500.00	100,000.00	1.3988	699.40	139,880.00
	2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
7.1	2.2.1	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	100.000	189.57	18,957.00	1.3988	265.17	26,517.05
	2.2.2	หินคลุก	ลบ.ม.	50.000	452.16	22,608.00	1.3988	632.48	31,624.07
9.1	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE THICKNESS)	ตร.ม.	4,000.000	362.02	1,448,080.00	1.3988	506.39	2,025,574.30
	3.1.2	รอยต่อเพื่อหดตัวของ (CONTRACTION JOINT)	เมตร	720.000	68.52	49,334.40	1.3988	95.84	69,008.95
	3.1.3	รอยต่อเพื่อขยายตัวของ (EXPANSION JOINT)	เมตร	80.000	158.28	12,662.40	1.3988	221.40	17,712.16
	4	งานขยาย ปรับระดับ พื้นทางเดิม							
10.1	4.1	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	415.000	189.57	78,671.55	1.3988	265.17	110,045.76
							TOTAL	2,432,112.21	